



COMUNE:	BETTOIA		PROVINCIA:	PIACENZA
OGGETTO:	INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI MONTOSERO DEDICATA A S. ANDREA - SCIA Art. 19 Legge 7 agosto 1990 n. 241 Art. 22 DPR 380 del 6 giugno 2001 -			
LOCALITA':	MONTOSERO DI CALENZANO	COMITENTE:	PARROCCHIA DI S. LORENZO M. Calenzano di Bettola (PC)	
TAVOLA:	N° 4	SCALA:	1:50 - 1:100	DISEGNATORE:
CONTENUTO:	STATO PROGETTO	DATA:	GIUGNO 2012	NOME FILE:
NOTE:	- Pianta su base catastale con individuazione di massima degli interventi sulla muratura perimetrale - Schemi interventi A - B			
IL COMMITTENTE:	IL TECNICO:	L'IMPRESA:		
PROGETTAZIONE: Arch. Nani Adolfo Via Nougari San Mamè N° 6 Bettola (PC) TEL e FAX: 0523/917046 Cell.: 339/192004 <small>Studio di Architettura</small>				

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi ad quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà.

LEGENDA

 **INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURATURA PERIMETRALE - Tipologia A - Sezione A-A -**
 Dato tratto di muratura per l'avanzato stato di degrado, l'intrinseca costituzione (realizzato per la maggior parte a secco), l'elevata altezza e la forte vicinanza con il corpo della chiesa posta su un piano rialzato rispetto ad esso, e quindi esercitante forti spinte su di esso, necessita sicuramente un intervento mirato, si propone la demolizione di tronconi di limitata lunghezza dell'attuale muro perimetrale, successiva realizzazione di una muratura in c.c.a. di adeguato spessore e relativa fondazione, posa in fine del paramento murario di rivestimento in pietra, andando ad utilizzare le pietre di recupero della demolizione stessa del muro. Sarà prevista la posa a monte della muratura stessa di un adeguato strato di ghiaia drenante e la realizzazione di tubature drenanti atte a favorire il deflusso delle acque.

 **INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURATURA PERIMETRALE - Tipologia B - Sezione B-B -**
 Dato tratto di muratura rispetto alla tipologia A risulta di criticità minore, per la maggiore distanza dal corpo di fabbrica della chiesa e per la minore altezza, l'intervento proposto per detto tratto, anche per limitare i costi di intervento, prevederebbe la semplice demolizione, con ricostruzione della muratura in pietra con malta cementizia, senza la realizzazione della muratura armata, si prevede però la realizzazione di una adeguata fondazione in c.c.a., del tipo a cordolo continuo, in modo tale da garantire al muro stesso continuità strutturale. Sarà prevista la posa a monte della muratura stessa di un adeguato strato di ghiaia drenante e la realizzazione di tubature drenanti atte a favorire il deflusso delle acque.

Schemi tipo

